адрес	ул. Сосенский стан д. 5			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	
	Общестроительные работы			
1	Ремонт парапетов на кровли (штукатурка покраска)	м2	28	
2	Ремонт кровельного покрытия (мягкая кровля)	м2	654	
3	**Ремонт фасада** восстановить штукатурку и покрасочный слой **(монолитный пояс)** (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтувка, шпаклёвка, окраска)	п.м	950	
4	Заделка Трещин на кирпичной кладке переходных балконов (кол-во болконов)	шт.	21	
55	Ремонт облицовки кирпича на фасаде дома	м2	30	
6	Ремонт цоколя	м2	462	
7	Установка водосточных труб с воронками на кровле	п.м.	64	
8	Ремонт приямков (штукатурка, покраска)	м2	43	
9	Ремонт кровельного покрытия козырьков входных групп	м2	52	
10	Ремонт супеней и площадки перед входными группами	м2	14	
11	Ремонт наполного покрытия на переходных болконах	м2	84	
12	Покраска потолков переходных балконов краской ВД	м2	690	
13	Замена плитки пола МОП	м2	13	
14	Замена напольного покрытия в лифтах	м2	29,2	
15	Замена дверных пружин на переходных дверях	шт	40	
16	Замена дверных доводчиков на переходных дверях	шт	40	
17	Замена оконных ручек	шт	30	
18	Замена ковшей ствола мусоропровода	шт	6	
19	Замена дверных ручек	шт	20	
20	Замена оконных блоков на пожарной лестнице	шт	3	
21	Замена уплатнительных резинок на переходных дверях	п.м.	180	
	Благоустройство придомовой территории			
1	Устройство водоотводящих лотков	пм	74	
2	Ремонт дорожного покрытия (асфальт)	м2	65	
3	Ремонт дорожного покрытия (асфальт, порковочные места)	м2	90	
4	Ремонт тротуара (брусчатка)	м2	39	
5	Замена бордюрного камня на тротуаре (внутренний) ширина верхней части - 8 см.	п.м.	28	
6	Замена бордюрного камня на тротуаре (внешний) ширина верхней части - 12 см.	п.м.	19	
7	Установка антипорковочных столбиков	шт.	8	
8	Установка антипорковочных дуг	шт.	4	
9	Замена урн	шт.	8	
10	Установка новых лавочек	шт.	7	
11	Нанесение разметки на порковочные места	п.м.	90	
12	Ремонт площадки для сбора мусора	шт.	2	
13	Устройство ИДН	шт.	5	